

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>1</b>	<b>Uitbreiding woning</b>	
<b>A1-000</b>	<b>Extra slaap- en badkamer</b>	<b>€ 17.750,00</b> Per stuk
	<p>De dekwoningen:                      Op de begane grond wordt een extra badkamer en slaapkamer gecreëerd; De keuken wordt naar de eerste verdieping verplaatst;                      De berging op de begane grond wordt kleiner.                      - Complete badkamer met douche en 1 enkele wastafel                      - Sanitair en tegelwerk zoals in badkamer op de 2e verdieping; volgens technische omschrijving                      Verder in de badkamer:                      - 1 plafondlichtpunt, 1 wandlicht-punt, 1 enkele wandcontactdoos bij de wastafel; 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. de radiator;                      - Een betegelde douchewand plafondhoog;                      - Electrische designradiator                      - Vloerverwarming                      - afzuigpunt mechanische ventilatie                      In de slaapkamer:                      - 1 plafondlichtpunt, 2 dubbele wandcontactdozen, 1 loze leiding, 1 CO2 sensor, 1 naregeling vloerverwarming.</p>	
<b>3</b>	<b>Gevelwijzigingen</b>	
<b>A3-000</b>	<b>4-delige schuifpui</b>	<b>€ 1.850,00</b> Per stuk
	<p>Het wijzigen van de dubbele houten deuren met zijlichten naar een vierdelige aluminium schuifpui:</p> <p>Leveren en aanbrengen viervoudige schuifpui. breedte afhankelijk van daglichttoetredingsberekening;                      Het kozijn en de schuivende delen worden uitgevoerd in de kleur conform de kleur- en materiaalstaat;                      De beglazing in de kozijnen wordt uitgevoerd volgens technische omschrijving;                      De viervoudige schuifpui wordt voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk;                      De deur is voorzien van een cilinderslot gelijksluitend met de andere toegangsdeur (-en);</p>	

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>A</b>	<b>WONINGAANPASSINGEN</b>	
<b>5</b>	<b>Energieopties</b>	
<b>A5-100</b>	<b>1 PV-paneel (Dekwoningen)</b>	<b>€ 555,00</b> Per stuk
	Het leveren en monteren van 1 extra PV paneel:  De extra panelen (300 Wp/ stuk) wordt gekoppeld aan de reeds aanwezige panelen op het dak van de woning; De omvormer wordt zonodig aangepast; Afhankelijk de positie en de verdeling van de standaard panelen, alsmede de overgebleven ruimte op het platte dak, kan deze optie worden gekozen.	
<b>A5-101</b>	<b>2 PV-panelen (Dekwoningen)</b>	<b>€ 1.100,00</b> Per stuk
	Het leveren en monteren van 2 extra PV panelen:  De extra panelen (300 Wp/ stuk) wordt gekoppeld aan de reeds aanwezige panelen op het dak van de woning; De omvormer wordt zonodig aangepast; Afhankelijk de positie en de verdeling van de standaard panelen, alsmede de overgebleven ruimte op het platte dak, kan deze optie worden gekozen	
<b>A5-102</b>	<b>3 PV-panelen (Dekwoningen)</b>	<b>€ 1.650,00</b> Per stuk
	Het leveren en monteren van 3 extra PV panelen:  De extra panelen (300 Wp/ stuk) wordt gekoppeld aan de reeds aanwezige panelen op het dak van de woning; De omvormer wordt zonodig aangepast; Afhankelijk de positie en de verdeling van de standaard panelen, alsmede de overgebleven ruimte op het platte dak, kan deze optie worden gekozen	
<b>A5-103</b>	<b>4 PV-panelen(Dekwoningen)</b>	<b>€ 2.180,00</b> Per stuk
	Het leveren en monteren van 4 extra PV panelen:  De extra panelen (300 Wp/ stuk) wordt gekoppeld aan de reeds aanwezige panelen op het dak van de woning; De omvormer wordt zonodig aangepast; Afhankelijk de positie en de verdeling van de standaard panelen, alsmede de overgebleven ruimte op het platte dak, kan deze optie worden gekozen	

# KEUZELIJST



**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>2</b>	<b>Keuken</b>	
<b>B2-110</b>	<b>Keukenopstelling volgens opdracht projectshowroom</b>	<b>n.o.t.k</b>
	Het installatiewerk t.b.v. de keuken wordt uitgevoerd volgens de tekening van de projectshowroom Eigenhuis Keukens	<b>Nader overeen te komen</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Het installatiewerk t.b.v. water, riolering en electra zal worden uitgevoerd als opbouw;</li><li>- Het eventuele meerwerk voor het installatiewerk is in deze optie opgenomen;</li><li>- De verrekening van de standaard keuken vindt plaats middels de keukenofferte van Eigenhuis Keukens;</li><li>- De vloerverwarming wordt aangepast aan de contouren van de keuken;</li><li>- Er worden geen coördinatiekosten in rekening gebracht;</li><li>- Indien Dura Vermeer voor de sluitingsdatum geen ondertekende keukenofferte heeft ontvangen, wordt het installatiewerk uitgevoerd volgens de verkooptekening;</li></ul>	
	<p><b>NB.</b> De keuken wordt na oplevering door de projectshowroom, in overleg met jullie, geleverd en geplaatst. Ondanks voorgaande valt de keuken wèl onder de SKW-garantie;</p>	

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B2-200</b>	<p><b>Keukenruimte opleveren zonder keukeninrichting</b></p> <p>Het wijzigen van het installatiewerk t.b.v. de keuken volgens opgave van een externe keukenleverancier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het installatiewerk wordt uitgevoerd volgens de tekening van de externe keukenshowroom;</li> <li>- Het installatiewerk zal vóór oplevering door Dura Vermeer worden uitgevoerd;</li> <li>- Het installatiewerk t.b.v. water, riolering en elektra zal worden uitgevoerd als opbouw;</li> <li>- Het vervallen van de standaard projectkeuken wordt in mindering gebracht (vervallen standaard keuken);</li> <li>- De keuken kan na oplevering van de woning door de externe keukenleverancier worden geleverd en geplaatst en valt hiermee buiten de SWK-garantie en oplevering van de woning;</li> <li>- Bij deze optie worden coördinatiekosten van € 250,- in rekening gebracht;</li> <li>- Indien, door de aangepaste keukeninstallatie, het maximale aantal groepen per aardlekschakelaar wordt overschreden en er moet een extra aardlekschakelaar worden geplaatst, moet ook optie C2-280 (uitbreiden meterkast) worden gekozen;</li> <li>- Als wij vóór de sluitingsdatum geen installatietekening van een externe keukenshowroom hebben ontvangen, worden de keukenaansluitingen volgens de 0-tekening aangebracht.</li> </ul> <p>Om de aanpassingen van het installatiewerk mogelijk te kunnen maken, stellen wij een aantal eisen aan de aan te leveren tekening;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een bovenaanzicht en wandaanzichten van de keukenblokken, alsmede een zij aanzicht van een (eventueel) (schier-)eiland, allen voorzien van maatvoering t.o.v. de bouwkundige grenzen;</li> <li>- Alleen aansluitingen en stopcontacten welke benodigd zijn voor de keukenapparatuur, alsmede de stopcontacten boven het werkblad moeten worden vermeld op tekening (Overige stopcontacten en/of lichtpunten in de keukenruimte worden verwerkt in de koperstekening);</li> <li>- Alle aansluitingen en stopcontacten voorzien van maatvoering. Horizontaal: Gemeten vanuit een vaste bouwkundige hoek, verticaal: De hoogte vanaf bovenkant vloer;</li> <li>- Een renvooi met alle gevraagde aansluitpunten, alle electra aansluitingen voorzien van een aansluitwaarde;</li> <li>- Er worden door Dura Vermeer géén spelingen in de (buiten-)wand of een vloer t.b.v. een afzuigunit met motor, gemaakt.</li> </ul>	<p><b>n.o.t.k</b>  Nader  overeen te  komen</p>

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort

Werknummer : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B2-220</b>	<b>Standaard keukenopstelling</b>	<b>€ 0,00</b> Vast
	<p>De standaard keuken wordt geleverd en gemonteerd door de projectshowroom Eigenhuis Keukens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het installatiewerk t.b.v. de standaard keuken wordt uitgevoerd volgens de 0-tekening; -</li> <li>- De vloerverwarming wordt uitgevoerd volgens de contouren van de standaard keuken;</li> <li>- Er zijn géén aanpassingen aan het installatiewerk gedaan;</li> <li>- De keuken wordt na oplevering door Eigenhuis Keukens, in overleg met jullie, geleverd en geplaatst. Ondanks voorgaande valt de keuken wél onder de SKW-garantie.</li> </ul>	
<b>B2-300</b>	<b>Keukenaansluitingen op de standaard posities aanbrengen</b>	<b>€ 0,00</b> Per stuk
	<p>U heeft gekozen om de keukenruimte casco te laten opleveren, maar u heeft geen keukeninstallatietekeningen van uw eigen externe keukenshowroom verstrekt. De basis aansluitpunten worden op de standaard posities (volgens de nultekening keuken, onderdeel van de verkoopcontracttekeningen) geplaatst. De verwarming in de keukenruimte wordt aangebracht op basis van de aangegeven keukenopstelling op de nultekening.</p>	
<b>B2-301</b>	<b>Standaard keuken vervallen</b>	<b>€ 0,00</b> Per stuk
	<p>U heeft ervoor gekozen om de keuken via een externe keukenleverancier te laten leveren en monteren. In deze optie crediteren wij u de standaard keuken. Betreffende het leidingwerk kunt u kiezen voor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- leidingwerk volgens 0-tekening (B2-300)</li> <li>- Leidingwerk aanpassen volgens opgave externe keukenleverancier (B2-200)</li> </ul>	
<b>3</b>	<b>Badkamer en toiletruimte</b>	
<b>B3-100</b>	<b>Sanitair badkamer volgens opgave Plieger</b>	<b>n.o.t.k</b> Nader overeen te komen
	<p>Sanitair in de badkamer volgens opgave van projectshowroom Plieger.</p> <p>Het standaard sanitair wordt verrekend met het sanitair uit de showroomofferte. De aan u aangeboden offerte is inclusief installatie aanpassingen en montage. Bouwkundige wijzigingen zijn niet in de offerte opgenomen. Deze worden opgenomen in de offerte voor het tegelwerk. Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair conform technische omschrijving. In deze meerprijs zijn tevens de meerkosten voor het aangepaste sanitair in het toilet opgenomen. (optie B3-101)</p>	

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B3-101</b>	<b>Sanitair toilet volgens opgave Plieger</b>	<b>n.o.t.k</b>
	<p>Sanitair in het toilet volgens opgave projectshowroom Plieger.</p> <p>Het standaard sanitair wordt verrekend met het sanitair uit de showroomofferte. De aan u aangeboden offerte is inclusief installatie aanpassingen en montage. Bouwkundige wijzigingen zijn niet in de offerte opgenomen. Deze worden opgenomen in de offerte voor het tegelwerk. Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair conform technische omschrijving. Deze meerkosten zijn opgenomen in de meerkosten sanitair badkamer (Optie B3-100)</p>	Nader overeen te komen
<b>B3-102</b>	<b>Sanitair 2e badkamer volgens opgave Plieger</b>	<b>n.o.t.k</b>
	<p>Sanitair in de 2e badkamer volgens opgave projectshowroom Plieger.</p> <p>Het standaard sanitair wordt verrekend met het sanitair uit de showroomofferte. De aan u aangeboden offerte is inclusief installatie aanpassingen en montage. Bouwkundige wijzigingen zijn niet in de offerte opgenomen. Deze worden opgenomen in de offerte voor het tegelwerk. Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair conform technische omschrijving. Deze meerkosten zijn opgenomen in de meerkosten sanitair badkamer (Optie B3-100)</p>	Nader overeen te komen
<b>B3-103</b>	<b>Tegelwerk badkamer volgens opgave Teunissen &amp; Becking</b>	<b>n.o.t.k</b>
	<p>Tegelwerk in de badkamer volgens opgave projectshowroon Teunissen &amp; Becking</p> <p>Het standaard tegelwerk wordt verrekend met het tegelwerk uit de showroomofferte. De aan u aangeboden offerte is inclusief bouwkundige wijzigingen. Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk conform technische omschrijving.</p>	Nader overeen te komen

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B3-104</b>	<b>Tegelwerk toilet volgens opgave Teunissen &amp; Becking</b>	<b>n.o.t.k</b>
	Tegelwerk in het toilet volgens opgave projectshowroom Teunissen & Becking	Nader overeen te komen
	Het standaard tegelwerk wordt verrekend met het tegelwerk uit de showroomofferte. De aan u aangeboden offerte is inclusief bouwkundige wijzigingen. Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk conform technische omschrijving. De meerkosten voor dit tegelwerk zijn opgenomen in het tegelwerk van de badkamer (optie B3-103)	
<b>B3-105</b>	<b>Tegelwerk 2e badkamer volgens opgave Teunissen &amp; Becking</b>	<b>n.o.t.k</b>
	Tegelwerk in de 2e badkamer volgens opgave projectshowroom Teunissen & Becking	Nader overeen te komen
	Het standaard tegelwerk wordt verrekend met het tegelwerk uit de showroomofferte. De aan u aangeboden offerte is inclusief bouwkundige wijzigingen. Indien deze offerte niet tijdig ondertekend ontvangen is, wordt overgegaan tot het leveren en aanbrengen van het standaard tegelwerk conform technische omschrijving. De meerkosten voor dit tegelwerk zijn opgenomen in het tegelwerk van de badkamer (optie B3-103)	
<b>B3-210</b>	<b>Standaard sanitair badkamer</b>	<b>€ 0,00</b>
	In de badkamer wordt het sanitair aangebracht volgens de Technische Omschrijving. De aansluitpunten in de badkamer worden op basisposities aangebracht.	Per stuk
<b>B3-211</b>	<b>Standaard sanitair toilet</b>	<b>€ 0,00</b>
	In het toilet wordt het sanitair aangebracht volgens de Technische Omschrijving. De aansluitpunten in het toilet worden op basisposities aangebracht.	Per stuk
<b>B3-212</b>	<b>Standaard sanitair 2e badkamer</b>	<b>€ 0,00</b>
	In de 2e badkamer wordt het sanitair aangebracht volgens de Technische Omschrijving. De aansluitpunten in de badkamer worden op basisposities aangebracht.	Per stuk
<b>B3-220</b>	<b>Standaard tegelwerk badkamer</b>	<b>€ 0,00</b>
	In de badkamer wordt het standaard tegelwerk aangebracht volgens de Technische Omschrijving.	Per stuk

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B3-221</b>	<b>Standaard tegelwerk toilet</b>	<b>€ 0,00</b> Per stuk
	In het toilet wordt het standaard tegelwerk aangebracht volgens de Technische Omschrijving.	
<b>B3-222</b>	<b>Standaard tegelwerk 2e badkamer</b>	<b>€ 0,00</b> Per stuk
	In de 2e badkamer wordt het standaard tegelwerk aangebracht volgens de Technische Omschrijving.	
<b>B3-300</b>	<b>Toiletruimte casco opleveren</b>	<b>€ -500,00</b> Per stuk
	De toiletruimte wordt casco opgeleverd. De afwerkstaat van deze casco toiletruimte is als volgt: (Alleen van toepassing bij bnrs 401 t/m 404 en 501 t/m 503)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Er wordt géén sanitair en tegelwerk geleverd en aangebracht;</li> <li>- Spuitpleisterwerk plafond wordt wèl aangebracht;</li> <li>- Spuitpleisterwerk boven het tegelwerk op de wanden wordt niet aangebracht;</li> <li>- De afvoer van het toilet wordt afgedopt boven de vloer, op standaard plek;</li> <li>- De afvoer van het fonteintje wordt afgedopt op standaard plek uit de muur;</li> <li>- De waterleidingen van het fonteintje en het toilet worden afgedopt nabij de standaard plek uit de muur;</li> <li>- Er wordt wèl een cementdekvloer aangebracht;</li> <li>- Het lichtpunt en de schakelaar komen op de standaard plek;</li> <li>- Het ventiel van de mechanische afzuiging wordt op de standaard plek aangebracht;</li> <li>- De kunststenen onderdorpel bij de binnendeur vervalst;</li> <li>- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard plekken worden gehonoreerd;</li> <li>- Er is een zogenaamde "gelimiteerde garantie regeling" van het SWK van toepassing voor het casco opleveren van sanitaire ruimten. Deze "gelimiteerde garantie regeling" wordt u t.z.t. ter ondertekening toegezonden.</li> </ul>	



**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B3-320</b>	<b>Badkamer casco opleveren</b>	<b>€ -1.500,00</b> Per stuk
	<p>De badkamer wordt casco opgeleverd. De afwerkstaat van deze casco badkamer is als volgt: (Alleen van toepassing bij bnrs 401 t/m 404 en 501 t/m 503)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Er wordt géén sanitair en géén tegelwerk geleverd en aangebracht;</li><li>- Het spuitpleisterwerk op het plafond wordt wèl aangebracht;</li><li>- Waterleidingen t.b.v. de wastafel, het toilet en de douche worden afgedopt op standaard plek uit vloer en wand;</li><li>- De afvoer van de douche en het toilet worden nabij de standaard plek boven de vloer of uit de schacht afgedopt;</li><li>- De afvoer van de wastafel wordt afgedopt op standaard plek uit de muur;</li><li>- De cementdekvloer wordt niet aangebracht;</li><li>- De vloerverwarming wordt, volgens basis legpatroon, wèl aangebracht;</li><li>- De gehele elektra-installatie wordt op de standaard positie aangebracht;</li><li>- Het ventiel van de mechanische afzuiging wordt op de standaard plaats aangebracht;</li><li>- De kunststenen onderdorpel bij de binnendeur vervalt;</li><li>- De elektrische designradiator wordt los geleverd, de wandcontactdoos t.b.v. deze radiator wordt op de standaard plaats aangebracht;</li><li>- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard plekken worden gehonoreerd.</li></ul>	

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>B</b>	<b>RUWBOUW</b>	
<b>B3-330</b>	<b>Badkamer 2e casco</b>	<b>n.o.t.k</b>
	<p>De badkamer wordt casco opgeleverd. De afwerkstaat van deze casco badkamer is als volgt:                      (Alleen van toepassing bij bnrs 401 t/m 404 en 501 t/m 503)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Er wordt géén sanitair en géén tegelwerk geleverd en aangebracht;</li> <li>- Het spuitpleisterwerk op het plafond wordt wèl aangebracht;</li> <li>- Waterleidingen t.b.v. de wastafel, het toilet en de douche worden afgedopt op standaard plek uit vloer en wand;</li> <li>- De afvoer van de douche en het toilet worden nabij de standaard plek boven de vloer of uit de schacht afgedopt;</li> <li>- De afvoer van de wastafel wordt afgedopt op standaard plek uit de muur;</li> <li>- De cementdekvloer wordt niet aangebracht;</li> <li>- De vloerverwarming wordt, volgens basis legpatroon, wèl aangebracht;</li> <li>- De gehele elektra-installatie wordt op de standaard positie aangebracht;</li> <li>- Het ventiel van de mechanische afzuiging wordt op de standaard plaats aangebracht;</li> <li>- De kunststenen onderdorpel bij de binnendeur vervalt;</li> <li>- De elektrische designradiator wordt los geleverd, de wandcontactdoos t.b.v. deze radiator wordt op de standaard plaats aangebracht;</li> <li>- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaard plekken worden gehonoreerd.</li> </ul>	Nader overeen te komen
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>1</b>	<b>Loodgieter</b>	
<b>C1-110</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan bij voordeur (dekwoningen)</b>	<b>€ 495,00</b>
	<p>Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De buitenkraan wordt geplaatst, op een vaste plaats, nabij de entree.</li> <li>- De hoogte van de kraan is circa 60 cm + Peil;</li> <li>- De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat kraan en leiding bevriezen;</li> <li>- In de meterkast wordt de leiding voorzien van een afsluiter.</li> </ul>	Per stuk

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C1-111</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan op terras (appartementen)</b>	<b>€ 765,00</b> Per stuk
	<p>Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op het terras.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De buitenkraan wordt aan buitenwand van de woning geplaatst;</li> <li>- De hoogte van de kraan is circa 60 cm + vloer;</li> <li>- De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat kraan en leiding bevriezen;</li> <li>- In de meterkast wordt de leiding voorzien van een afsluiter.</li> </ul>	
<b>C1-170</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel (dekwoningen)</b>	<b>€ 545,00</b> Per stuk
	<p>Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achterzijde op de 1e verdieping van de dekwoningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De buitenkraan wordt aan buitenwand van de woning, geplaatst;</li> <li>- De hoogte van de kraan is circa 60 cm + vloer;</li> <li>- De buitenkraan heeft een watertoevoer welke aan de binnenkant van de geïsoleerde spouwmuur wordt aangebracht, zodat wordt voorkomen dat kraan en leiding bevriezen;</li> <li>- In de meterkast wordt de leiding voorzien van een afsluiter.</li> </ul>	
<b>2</b>	<b>Elektra</b>	
<b>C2-130</b>	<b>Extra aardlekschakelaar in meterkast</b>	<b>€ 285,00</b> Per stuk
	<p>Het aanbrengen van een extra 2-polige aardlekschakelaar in de meterkast waardoor ruimte voor 4 extra elektragroepen ontstaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indien er meer dan 8 groepen voor de elektra-installatie in de woning nodig zijn, is het noodzakelijk om de meterkast uit te breiden met een extra aardlekschakelaar.</li> <li>- Nadat al uw keuzes met betrekking tot de elektra-installatie bekend zijn, zal achteraf door de installateur worden nagegaan of deze optie voor uw woning noodzakelijk is.</li> <li>- De prijs is exclusief de extra elektragroepen.</li> </ul>	
<b>C2-170</b>	<b>Verplaatsen elektrapunt</b>	<b>€ 65,00</b> Per stuk
	<p>Verplaatsen van een elektrapunt (bv. wandcontactdoos, wandlichtpunt, schakelaar, thermostaat, bediening mechanische ventilatie en/ of loze leiding) binnen dezelfde ruimte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deze optie geldt niet voor lichtpunten in het plafond en in de vloer, alsmede rookmelders.</li> <li>- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.</li> </ul>	

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-180</b>	<b>Verplaatsen plafondlichtpunt</b>	<b>€ 85,00</b> Per stuk
	Het verplaatsen van een plafondlichtpunt/ rookmelder: Het verplaatsen van een plafondlichtpunt of rookmelder naar een positie binnen dezelfde ruimte; - Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd. - Door zg. leidingvrije zones, plaatverdeling, alsmede aanwezige leidingen in het plafond kan een positie niet toegestaan zijn. In overleg met de koper wordt de positie dan opnieuw bepaald.	
<b>C2-200</b>	<b>Enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos</b>	<b>€ 60,00</b> Per stuk
	Een bestaande enkele wandcontactdoos wijzigen naar een dubbele wandcontactdoos. De positie blijft ongewijzigd	
<b>C2-240</b>	<b>Enkele wandcontactdoos</b>	<b>€ 170,00</b> Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos: - De hoogte en uitvoering volgens de technische omschrijving in betreffende ruimte, tenzij het anders is aangegeven De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast; - Positie volgens optietekening; - Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
<b>C2-250</b>	<b>Dubbele wandcontactdoos</b>	<b>€ 175,00</b> Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos: - De hoogte en de uitvoering volgens de technische omschrijving in betreffende ruimte, tenzij het anders is aangegeven; - De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast; - Positie volgens optietekening; - Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	
<b>C2-260</b>	<b>Enkele vloercontactdoos</b>	<b>€ 310,00</b> Per stuk
	Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos in de vloer; - De wandcontactdoos wordt aangebracht in de afwerkvloer en is voorzien van een klepdeksel; - De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast; - Positie volgens optietekening; - Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-280</b>	<b>Enkele wandcontactdoos op aparte groep in de meterkast</b>	<b>€ 285,00</b> Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos in de woning en aangesloten op een aparte groep in de meterkast (230V-16A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De hoogte volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven.</li> <li>- De wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast.</li> <li>- Als door keuze van deze optie het maximaal aantal groepen per aardlekschakelaar wordt overschreden nemen wij ook een uitbreiding van de meterkast op in uw opdracht. (optie C2- 130). Dit kan ook pas in een later stadium worden geconstateerd, omdat dan de definitieve groepenverdeling door de installateur wordt gemaakt.</li> <li>- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.</li> </ul>	
<b>C2-300</b>	<b>Bestaande wandcontactdoos schakelbaar maken</b>	<b>€ 195,00</b> Per stuk
	<p>Een bestaande wandcontactdoos uitvoeren als schakelbare wandcontactdoos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij een dubbele wandcontactdoos worden beide geschakeld;</li> <li>- Hoogte van de schakelaar volgens technische omschrijving, tenzij anders is vermeld</li> <li>- Positie van de schakelaar volgens optietekening;</li> <li>- Deze positie is indicatief en van in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd</li> </ul>	
<b>C2-310</b>	<b>Enkele wandcontactdoos op aparte schakelaar</b>	<b>€ 245,00</b> Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos geschakeld op een schakelaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Positie van de schakelaar en wandcontactdoos volgens optietekening;</li> <li>- Hoogte van de schakelaar en wandcontactdoos volgens technische omschrijving, tenzij anders is vermeld</li> <li>- De posities zijn indicatief en kunnen in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd</li> </ul>	

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-450</b>	<b>Dubbele (spatwaterdichte) wandcontactdoos op aparte schakelaar aan de achtergevel</b>	<b>€ 225,00</b> Per stuk
	<p>Een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos aan de buitengevel van de woning met een schakelaar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De wandcontactdoos (opbouw) wordt aan de buitenzijde van de woning geplaatst;</li> <li>- De wandcontactdoos wordt op circa 600 mm boven het maaiveld geplaatst;</li> <li>- De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast;</li> <li>- De schakelaar op hoogte volgens de technische omschrijving, tenzij anders is aangegeven;</li> <li>- Posities volgens optietekening.</li> <li>- Aangegeven posities zijn indicatief en kunnen in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd.</li> </ul>	
<b>C2-500</b>	<b>Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	<b>€ 95,00</b> Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt (inbouw) op een bestaande schakelaar (exclusief armatuur, lamp). De hoogte van het wandlichtpunt volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. Bij houten wanden, knieschotten en traphek op zolder of in de meterkast, technische ruimte of bergingen wordt het wandlichtpunt opbouw uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.</li> </ul>	
<b>C2-510</b>	<b>Extra wandlichtpunt op aparte schakelaar</b>	<b>€ 225,00</b> Per stuk
	<p>Een extra wandlichtpunt op een aparte extra schakelaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoogte schakelaar volgens technische omschrijving;</li> <li>- Positie schakelaar volgens optietekening;</li> <li>- De hoogte en positie wandlichtpunt volgens optietekening;</li> <li>- Aangegeven posities op tekening zijn indicatief en kunnen in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd.</li> </ul>	
<b>C2-520</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar</b>	<b>€ 125,00</b> Per stuk
	<p>Een extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar. (Bv. ander plafondlichtpunt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Positie plafondlichtpunt volgens optietekening;</li> <li>- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.</li> <li>- Door zg. leidingvrije zones, plaatverdeling, alsmede aanwezige leidingen in het plafond kan een positie niet toegestaan zijn. In overleg met de koper wordt de positie dan opnieuw bepaald.</li> </ul>	

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-530</b>	<b>Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar</b>	<b>€ 245,00</b> Per stuk
	Een extra plafondlichtpunt op een aparte schakelaar.  <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoogte schakelaar volgens technische omschrijving;</li><li>- Positie plafondlichtpunt en schakelaar volgens optietekening;</li><li>- Aangegeven posities op tekening zijn indicatief en kunnen in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd.</li><li>- Door zg. leidingvrije zones, plaatverdeling, alsmede aanwezige leidingen in het plafond kan een positie niet toegestaan zijn. In overleg met de koper wordt de positie dan opnieuw bepaald.</li></ul>	
<b>C2-540</b>	<b>Schakelaar vervangen door een bewegingsmelder</b>	<b>€ 225,00</b> Per stuk
	Een standaard aanwezige lichtschakelaar vervangen door een bewegingssensor met tijdsinstelling. (bv. in het toilet of berging)	
<b>C2-600</b>	<b>Schakelaar wijzigen naar wisselschakelaar</b>	<b>€ 175,00</b> Per stuk
	Een enkelpolige schakelaar t.b.v. een lichtpunt wijzigen naar wisselschakelaar.  <ul style="list-style-type: none"><li>- Er wordt een extra wisselschakelaar geplaatst. Hierdoor is het betreffende lichtpunt door twee schakelaars te bedienen.</li><li>- In combinatie met een dimmer (C2-610 of C2- 620) wordt één van beide schakelaars vervangen door een dimmer. Deze bepaald de dimstand van het lichtpunt.</li></ul>	

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-610</b>	<p><b>Universele -dimmer</b></p> <p>Een bestaande schakelaar wijzigen in een Universele dimmer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De schakelaar voor betreffend lichtpunt/ spots wordt vervangen door een dimmer; Deze dimmer is geschikt voor:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimbare retrofit-led-lampen</li> <li>- Verlichting aangesloten op conventionele of electronische transformatoren</li> <li>- Gloeilampen</li> <li>- 230V (halogeen)gloeilampen</li> <li>- Dimbare halogeen-energiespaarlampen</li> </ul> </li> </ul> <p>Indien een koper voor deze optie heeft gekozen en verlichting uit gaat zoeken is het belangrijk dat men de technische gegevens van de dimmer mee neemt (bijvoorbeeld een foto van het inbouwdeel maken) en deze meenemen bij het kopen van de verlichting</p> <p>- In combinatie met een wisselschakelaar (optie C2-600) wordt één van beide schakelaars vervangen door een dimmer. Deze bepaald de dimstand van het lichtpunt.</p>	<p><b>€ 210,00</b> Per stuk</p>
<b>C2-650</b>	<p><b>Aanbrengen inbouwspots (LED) op schakelaar</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van een LED inbouwspot, RVS geschuurd en inclusief LED spot, in het plafond op een schakelaar. Deze optie geldt voor de 1e spot, alle volgende spots volgens optie C2- 651</p> <p>LET OP: de opgegeven maatvoering is altijd indicatief en kan in praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd, in verband met technische beperkingen en/of aanwezige leidingen van c.q. in de vloerdelen.</p>	<p><b>€ 315,00</b> Per stuk</p>
<b>C2-651</b>	<p><b>Aanbrengen inbouwspot (LED) op bestaande schakelaar</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van een extra LED inbouwspot, RVS geschuurd en inclusief LED spot, in het plafond op een dimbare schakelaar.</p> <p>LET OP: de opgegeven maatvoering is altijd indicatief en kan in praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd, in verband met technische beperkingen en/of aanwezige leidingen van c.q. in de vloerdelen.</p>	<p><b>€ 230,00</b> Per stuk</p>
<b>C2-700</b>	<p><b>Bestaande loze leiding afmonteren met CAI</b></p> <p>Een bestaande loze leiding bedraden met een COAX-kabel en afmonteren met een CAI-wandcontactdoos in betreffende ruimte. In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten maar opgerold aangeleverd.</p>	<p><b>€ 160,00</b> Per stuk</p>



**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-710</b>	<b>Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat5e).</b>  Een bestaande loze leiding bedraden met een cat 5e-kabel en afmonteren met een RJ-45 doos in betreffende ruimte:  - In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, de overlengte wordt opgerold aangeleverd en niet voorzien van een UTP stekker	<b>€ 185,00</b> Per stuk
<b>C2-715</b>	<b>Bestaande loze leiding afmonteren t.b.v. data (UTP cat6).</b>  Een bestaande loze leiding bedraden met een cat6e-kabel en afmonteren met een RJ-45 doos in betreffende ruimte.  - In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, de overlengte wordt opgerold aangeleverd en niet voorzien van een UTP stekker.	<b>€ 195,00</b> Per stuk
<b>C2-720</b>	<b>Extra CAI aansluiting</b>  Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding, vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats in de woning, bedraad met een COAX-kabel en afgemonteerd met een CAI-wandcontactdoos. - In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, de overlengte wordt opgerold aangeleverd - De hoogte van de aansluiting volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. - Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	<b>€ 285,00</b> Per stuk
<b>C2-725</b>	<b>Extra Data-aansluiting (UTP cat5e)</b>  Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding, vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats in de woning, bedraad met een UTP cat5e kabel en afgemonteerd met een RJ45-does.  - In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, de overlengte wordt opgerold aangeleverd - De hoogte van de aansluiting volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven. - Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.	<b>€ 325,00</b> Per stuk

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-730</b>	<b>Extra Data-aansluiting (UTP cat6)</b>	<b>€ 360,00</b> Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een extra loze leiding, vanuit de meterkast naar een willekeurige plaats in de woning, bedraad met een UTP cat6 kabel en afgemonteerd met een RJ45-doos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In de meterkast wordt de kabel niet aangesloten, de overlengte wordt opgerold aangeleverd</li> <li>- De hoogte van de aansluiting volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven.</li> <li>- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.</li> </ul>	
<b>C2-740</b>	<b>Loze leiding met inbouwdoos in een wand</b>	<b>€ 165,00</b> Per stuk
	<p>Een loze buisleiding (5/8") met einddoos vanuit de meterkast naar een wand in de woning;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De loze leiding is voorzien van een controledraad;</li> <li>- De inbouwdoos wordt afgewerkt met een deksel;</li> <li>- De hoogte van de inbouwdoos is volgens de technische omschrijving van betreffende ruimte, tenzij het anders is aangegeven;</li> <li>- Positie volgens optietekening;</li> <li>- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.</li> </ul>	
<b>C2-745</b>	<b>Loze leiding met inbouwdoos in het plafond</b>	<b>€ 175,00</b> Per stuk
	<p>Een loze buisleiding (5/8") met einddoos vanuit de meterkast naar een aan te geven positie in het plafond in de woning;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De loze leiding is voorzien van een controledraad;</li> <li>- De inbouwdoos wordt afgewerkt met een deksel;</li> <li>- Positie volgens optietekening;</li> <li>- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.</li> </ul>	

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort

Werknummer : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-770</b>	<b>Loze leiding t.b.v. bediening zonwering</b>	<b>€ 210,00</b> Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een loze leiding vanaf de centraaldoos (lichtpunt in de ruimte) van waaruit een loze leiding eindigt in de buitengevel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De loze leiding eindigt op de buitengevel (meestal naast een kozijn) op ca. 2600 mm boven de afgewerkte begane grondvloer;</li> <li>- Deze optie is voorzien van netspanning in de montagedoos.</li> <li>- In de loze leiding zit een controledraad. Deze controledraad kan niet als trekdraad gebruikt worden.</li> <li>- Positie op de buitengevel volgens optietekening;</li> <li>- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.</li> </ul>	
<b>C2-800</b>	<b>Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar</b>	<b>€ 175,00</b> Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De hoogte van het buitenlichtpunt volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven.</li> <li>- Positie buitenlichtpunt volgens optietekening;</li> <li>- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd;</li> <li>- Het lichtpunt is exclusief armatuur (lamp).</li> </ul>	
<b>C2-810</b>	<b>Extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar</b>	<b>€ 245,00</b> Per stuk
	<p>Het leveren en aanbrengen van een extra buitenlichtpunt op een aparte schakelaar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De hoogte van het buitenlichtpunt en schakelaar volgens de Technische Omschrijving tenzij het anders is aangegeven.</li> <li>- Positie buitenlichtpunt en schakelaar volgens optietekening;</li> <li>- Aangegeven posities op tekening zijn indicatief en kunnen in de praktijk afwijken, ook als deze zijn gemaatvoerd;</li> <li>- Het lichtpunt is exclusief armatuur (lamp).</li> </ul>	
<b>C2-815</b>	<b>Verplaatsen buitenlichtpunt</b>	<b>€ 75,00</b> Per stuk
	<p>Het verplaatsen van een buitenlichtpunt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De hoogte van het buitenlichtpunt in volgens de technische omschrijving, tenzij het anders is aangegeven;</li> <li>- De optie geldt niet voor het buitenlichtpunt bij de voordeur. Deze positie is op basis van de regelmaat en repetitie bepaald;</li> <li>- Positie volgens optietekening;</li> <li>- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.</li> <li>- Niet toegestaan bij lichtpunt bij de entree</li> </ul>	

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>	<b>INSTALLATIES</b>	
<b>C2-860</b>	<b>Voorziening tuinverlichting op aparte groep</b>	<b>€ 530,00</b> Per stuk
	<p>Een voorziening t.b.v. tuinverlichting met een schakelaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20m<sup>1</sup> grondkabel (3-aderig) op een rol onder maaiveld aan de buitengevel;</li> <li>- De grondkabel is aangesloten op een aparte groep in de meterkast en is bedienbaar met een schakelaar;</li> <li>- De hoogte van de schakelaar volgens de technische omschrijving, tenzij het anders is aangegeven;</li> <li>- Positie schakelaar volgens tekening</li> <li>- Als de door deze keuze het maximaal aantal groepen van de meterkast wordt overschreden nemen wij ook een uitbreiding van de meterkast op in uw opdracht. Dit kan ook pas in een later stadium worden geconstateerd.</li> </ul>	
<b>C2-870</b>	<b>Extra rookmelder</b>	<b>€ 165,00</b> Per stuk
	<p>Aanbrengen extra rookmelder op bestaande netwerk binnen de woning.</p> <p>Positie in overleg met kopersadviseur inclusief maatvoering op de tekening.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aangegeven positie op tekening is indicatief en kan in de praktijk afwijken, ook als deze is gemaatvoerd.</li> </ul>	
<b>3</b>	<b>Verwarming</b>	
<b>C3-370</b>	<b>Leidingvrije zone (aanpassen leidingverloop van vloerverwarming) (Dekwoningen)</b>	<b>€ 145,00</b> Per stuk
	<p>Een zone in een vloer waar géén leidingwerk wordt aangebracht.</p> <p>Op de aangegeven positie worden, voor zover technisch mogelijk, géén leidingen in de vloer aangebracht</p> <p>Afmetingen en positie(s) van de zone(s) volgens koperstekening(en).</p> <p>LET OP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het feit dat hier géén leidingen liggen betekent niet dat hier, zonder dit te laten toetsen, sparingen geboord kunnen worden.</li> <li>Door de vloer te doorboren wordt namelijk tevens de wapening doorboord. Deze aanpassing is door ons niet getoetst.</li> <li>- Tevens is Dura Vermeer niet verantwoordelijk voor het gebruik van de leidingvrije zone na oplevering.</li> </ul>	

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>C</b>		
<b>INSTALLATIES</b>		
<b>C3-830</b>	<b>Extra 300 liter boiler t.b.v. warmtepomp</b>	<b>€ 3.250,00</b> Per stuk
	Het toepassen van een solo warmtepomp en een boiler in de technische ruimte op de 2e verdieping.	
	Het riool en de koud- en warmwaterleiding worden aangesloten op de boiler De boilerregeling vindt plaats middels een sensorkabel tussen de warmtepomp en de boiler Inclusief het vergroten van het bronssysteem	
<b>C3-840</b>	<b>Extra 500 liter boiler t.b.v. warmtepomp</b>	<b>€ 4.025,00</b> Per stuk
	Het toepassen van een solo warmtepomp en een boiler in de technische ruimte op de 2e verdieping.	
	Het riool en de koud- en warmwaterleiding worden aangesloten op de boiler De boilerregeling vindt plaats middels een sensorkabel tussen de warmtepomp en de boiler Inclusief het vergroten van het bronssysteem	
<b>4</b>		
<b>Ventilatie</b>		
<b>C4-200</b>	<b>Extra draadloze MV bediening</b>	<b>€ 155,00</b> Per stuk
	Het leveren van een draadloze handzender bij de mechanische ventilatie Deze overruled gedurende een bepaalde tijd de ingestelde stand naar de maximale stand De handzender wordt los geleverd De hoofdbediening in de woonkamer blijft gehandhaafd.	
<b>D</b>		
<b>AFBOUW</b>		
<b>1</b>		
<b>Binnendeuren</b>		
<b>D1-000</b>	<b>Binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken conform technische omschrijving</b>	<b>€ 0,00</b> Per stuk
	Het huis wordt uitgevoerd met de standaard binnendeuren, binnendeurkozijnen en deurkrukken, conform technische omschrijving.	
<b>D1-001</b>	<b>Verplaatsen binnendeurkozijn</b>	<b>€ 95,00</b> Per stuk
	Het verplaatsen van een binnendeurkozijn in dezelfde binnenwand. draairichting blijft ongewijzigd. (Eventueel) Verplaatsen electra volgens optie C2-170	

**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>D</b>	<b>AFBOUW</b>	
<b>D1-100</b>	<b>Binnendeuren volgens bestelling website deurenleverancier</b>  Het aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en/of garnituren in de woning, volgens bestelling op de website van onze binnendeurenleverancier.  NB In verband met de ventilatieroosters in de meterkastdeur is het niet mogelijk om deze binnendeur aan te passen naar een stijldeur.	n.o.t.k Nader overeen te komen
<b>D1-210</b>	<b>Vervallen bovenlicht binnendeurkozijn</b>  Het dichtzetten van het bovenlicht boven een binnendeurkozijn. De wand boven het kozijn wordt opgevangen door een lichte draagconstructie; - De lichte scheidingswand wordt boven de deur doorgezet; - De lichte scheidingswand wordt behangklaar opgeleverd; - Als jullie, naast het dichtzetten van één of meerdere bovenlichten, tevens hebben gekozen voor luxe deuren volgens een opgave Svedexdeurplus.nl (Optie D1- 100), worden de meerkosten voor het dichtzetten van de bovenlichten opgenomen in optie D1-210 en gecrediteerd uit de Svedex opgave. Zo blijven de totale meerkosten ongewijzigd.	€ 105,00 Per stuk
<b>D1-310</b>	<b>Wijzigen draairichting binnendeur</b>  Wijzigen draairichting binnendeur. Positie van de deur/ kozijn blijft ongewijzigd. (Eventueel) Verplaatsen electra volgens optie C2-170	€ 95,00 Per stuk
<b>3</b>	<b>Trappen</b>	
<b>D3-210</b>	<b>Trap van de 1e naar de 2e verdieping dicht uitvoeren</b>  Aanbrengen van stootborden bij de trap van de 1e naar de 2e verdieping  De trapbomen en hekwerken worden dekkend geschilderd opgeleverd; De leuningen worden voorzien van een transparante beits; De treden en stootborden (boven- en onderzijde) worden voorzien van grondverf en niet nader afgewerkt.	€ 355,00 Per stuk

# KEUZELIJST



**Project** : 53 appartementen De Laakse Kroon Amersfoort  
**Werknummer** : 5018070P

**Datum** : 09-07-2020

Code	Omschrijving	Prijs (incl. BTW)
<b>D</b>	<b>AFBOUW</b>	
<b>4</b>	<b>Plafondafwerking</b>	
<b>D4-200</b>	<b>Vervallen plafondspuitwerk begane grond</b>  Spuitwerk plafond begane grond vervallen. Op de begane grond vervalt tevens het spuitwerk op wanden van het toilet boven het tegelwerk. Ook worden de plafonds niet uitgevlakt en ontwateringsgaatjes, alsmede de andere sparingen/ openingen niet gedicht..	<b>€ -200,00</b> Per stuk
<b>D4-300</b>	<b>Vervallen plafondspuitwerk 1e verdieping</b>  Spuitwerk plafond 1e verdieping vervallen. Ook worden de plafonds niet uitgevlakt en ontwateringsgaatjes, alsmede de andere sparingen/ openingen niet gedicht.	<b>€ -200,00</b> Per stuk
<b>D4-301</b>	<b>Vervallen plafondspuitwerk 2e verdieping</b>  Spuitwerk plafond 2e verdieping vervallen. Ook worden de plafonds niet uitgevlakt en ontwateringsgaatjes, alsmede de andere sparingen/ openingen niet gedicht.	<b>€ -200,00</b> Per stuk